

remont chodnika i muru wokół zabytkowej
cerkwi w Boguszy.

Identyfikator kosztorysu: remont chodnika i muru - etap I

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 20.06.2024 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	MUR OPOROWY		
1.1	roboty rozbiórkowe		
1	Ręczna rozbiórka murów z kamienia pełnego i łamanego	m3	14,63
2	Transport taczkami przeniesienie na odl.do 30m w poziomie	m3	14,63
3	Ręczne oczyszczenie materiału z rozbiórki	szt	2 781,00
4	karczowanie pni	szt	11,00
1.2	roboty ziemne fundamentowe		
5	Roboty przygotowawcze do robót ziemnych - roboty ziemne wstępne zdjęcie humusu	m2	49,80
6	Roboty ziemne - wykopy nieumocnione wykonywane na zewnątrz	m3	19,80
7	Roboty ziemne - umocnienie i zabezpieczenie wykopów gł.do 1.5m - odeskowanie pełne ścian wykopów wąskoprzestrzennych lub jamistych balami i stemplami wraz z rozbiórką	m2	9,90
8	Roboty ziemne - wywóz ziemi i gruzu samochodami samowyładowczymi - wywóz ziemi z załadowaniem i wyładowaniem na odl.do 1km	m3	14,71
9	Roboty ziemne - wywóz ziemi i gruzu samochodami samowyładowczymi dodatek do wywózki ziemi za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km odl.transportu ponad 1 km [RMS=12]	m3	14,71
10	Zасыpywanie wykopów	m3	5,09
1.3	fundament muru		
11	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m3	14,85
12	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m3	3,71
13	Ściany żelbetowe gr.8 cm proste, wys.do 3 m	m2	44,00
14	Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy gr.ścian [RMS=22]	m2	44,00
1.4	mur kamienny - odtworzenie		
15	Ściany z kamienia - mury na otwartym terenie (murki,ogrodzenia,skarpy) z kamienia - materiał częściowo z rozbiórki	m3	14,63
16	Spoinowanie murów	m2	48,78
17	ułożenie darni na koronie muru	m2	26,60
2	BRAMA WEJŚCIOWA		
18	rozbiórka oraz odbudowa bramy wejściowej wraz ze schodami od strony drogi publicznej w zakresie: 1. roboty rozbiórkowe, 2. wykopy, fundamenty, 3. ściany, konstrukcja dachu wraz z pokryciem, 4. schody wejściowe. Roboty należy wykonać na podstawie projektu budowlanego.	kpl	1,00
3	CHODNIK PROCESYJNY		
19	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m	36,50
20	Ławy betonowe zwykłe pod krawężniki	m3	2,19
21	Korytowanie terenu	m2	59,25
22	Warstwy odsączające w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, gr.warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	59,25
23	Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna o gr.20 cm po zagęszczeniu	m2	59,25
24	Podsypka piaskowa zagęszczana mechanicznie, gr.warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m2	59,25
25	Podsypka piaskowa zagęszczana mechanicznie, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy po zagęszczeniu pow.3 cm [RMS=5]	m2	59,25
26	Ułożenie posadzki ze stłuczek płytek terakotowych i glazurowanych bez deseni lub o prostym deseniu (poz.14)	m2	59,25

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
4	SCHODY WEJŚCIOWE		
27	Roboty ziemne - wykopy nieumocnione wykonywane na zewnątrz	m3	9,22
28	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m3	0,39
29	Roboty ziemne - wywóz ziemi i gruzu samochodami samowyładowczymi - wywóz ziemi z załadowaniem i wyładowaniem na odl.do 1km	m3	5,79
30	Roboty ziemne - wywóz ziemi i gruzu samochodami samowyładowczymi dodatek do wywózki ziemi za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km odl.transportu ponad 1 km [RMS=12]	m3	5,79
31	Ściany żelbetowe gr.8 cm	m2	15,20
32	Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy gr.ścian [RMS=12]	m2	15,20
33	Zасыpywanie wykopów - dostawa i zakup gruntu zagęszczalnego	m3	5,79
34	montaż stopni prostych okładzinowych	m	17,76
35	montaż stopni prostych okładzinowych - dodatek za dodatkową szerokość stopnia	m	17,76
36	Balustrady schodowe proste ze stali kształtowej, wypełniona prętami prostymi	kg	420,00

----- Koniec wydruku -----